

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OBIEKT: Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

LOKALIZACJA: ul. Powstańców Wlkp 25, 64-510 Wronki

WŁAŚCICIEL: Starostwo Szamotulskie, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

UŻYTKOWNIK: Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki NIP 787 20 93 967

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne

1. Sala nr 1 (połączenie istniejących pomieszczeń archiwum i Administracji)

1.1. Rozbiórka ścianek z płyt gipsowo kartonowych

1.2. Rozbiórka wykładziny podłogowej

1.3. Remont ścian - zeszkobanie i zmycie starych powłok malarskich - poszpachlowanie ścian i sufitów - malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi (ściany farby odporne na szorowanie lateksowe)

1.4. Remont posadzek - wykonanie warstw wyrównawczych pod wykładziny - ułożenie wykładziny obiektowej PCV zgrzewanej

1.5. Wymiana stolarki drzwiowej

1.6. Instalacja elektryczna – wymiana opraw oświetleniowych

2. Sala nr 2 (zagospodarowanie pomieszczenia w warsztatach)

2.1. Wykończenie ścian - zamurowanie istniejących otworów i podmurowanie do stropu - wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III - poszpachlowanie ścian - malowanie ścian (farby odporne na szorowanie lateksowe)

2.2. Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm

2.3. Remont posadzek - wykonanie warstw wyrównawczych na istniejącym podłożu cementowym pod wykładziny rulonowe - ułożenie wykładziny obiektowej PCV zgrzewanej

2.4. Montaż stolarki drzwiowej

2.5. Instalacja elektryczna - demontaż istniejącego oświetlenia - montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym - wykonanie instalacji oświetlenia - wykonanie instalacji gniazd wtykowych

2.6. Wykonanie instalacji ogrzewania – wstawienie grzejnika płytowego 3 szt.

Załącznik nr 3

„Adaptacja na sale lekcyjne pomieszczeń w budynku A i B Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach”

3. Archiwum (zagospodarowanie pomieszczenia w warsztatach)

3.1. Wykończenie ścian - zamurowanie istniejących otworów i podmurowanie do stropu - wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III - poszpachlowanie ścian - malowanie ścian (farby odporne na szorowanie lateksowe)

3.2. Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm

3.3. Remont posadzek - wykonanie warstw wyrównawczych na istniejącym podłożu cementowym pod wykładziny - ułożenie wykładziny obiektowej PCV zgrzewanej

3.4. Montaż stolarki drzwiowej

3.5. Instalacja elektryczna - demontaż istniejącego oświetlenia - montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym - wykonanie instalacji oświetlenia - wykonanie instalacji gniazd wtykowych

3.6. Wykonanie instalacji ogrzewania – wstawienie grzejnika płytowego

4. Korytarz (zagospodarowanie pomieszczenia w warsztatach)

4.1. Wykończenie ścian - zamurowanie istniejących otworów i podmurowanie do stropu - wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III - poszpachlowanie ścian - malowanie ścian (farby odporne na szorowanie lateksowe)

4.2. Wykonanie ścianki oddzielającej z płyt GK (warsztaty od planowanej klasy i archiwum)

4.3. Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm

4.4. Remont posadzek - wykonanie warstw wyrównawczych pod okładziny z płytek ceramicznych - ułożenie posadzek z płytek wraz z cokolikami

4.5. Montaż stolarki drzwiowej

4.6. Instalacja elektryczna - demontaż istniejącego oświetlenia - montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym - wykonanie instalacji oświetlenia