

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OBIEKT: Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

LOKALIZACJA: ul. Powstańców Wlkp 25, 64-510 Wronki

WŁAŚCICIEL: Starostwo Szamotulskie, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

UŻYTKOWNIK: Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach
ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki
NIP 787 20 93 967

Dyrektor Szkoły Sławomir Barszczewski
tel. 67-2541-176
www: <http://zs2-wronki.pl>
e-mail: dyrektor@zs2-wronki.pl

Nazwa zamówienia: ***„Modernizacja korytarzy piwnicy, parteru, I i II piętra oraz wejścia do budynku”***

Zadanie nr 1- roboty budowlane i sanitarne

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie kompleksowej modernizacji korytarzy piwnicy, parteru, pierwszego i drugiego piętra.

Przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac:

1. Modernizacja pomieszczeń centrum

1.1. Modernizacja powłok malarskich (kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym)

- zeszkrobanie i zmycie starych powłok malarskich
- poszpachlowanie ścian i sufitów
- malowanie sufitów i części ścian farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie (lateksowe)
- wykonanie okładziny ścian do wysokości 2,0 m z tynków mozaikowych o gramaturze do 1 mm w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym

1.2. Modernizacja posadzek (kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym)

- wykonanie warstw wyrównawczych pod okładziny z płytek gresowych
- ułożenie posadzek z płytek gresowych wraz z cokolikami o wys. 10cm (wymagania: antypoślizgowość min R10 i klasa ścieralności nie mniejsza niż V)
- wykonanie okładzin schodów płytkami gresowymi w raz z cokolikami o wys. 10cm stopnice z systemowych płytek ryflowanych

1.3. Wymiana drzwi głównych do budynku

- drzwi aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła K nie większym niż 1,3

1.4. Przebudowa części holu głównego

- likwidacja pomieszczenia magazynowego, rozbiórka ścianek działowych
- montaż balustrady ze stali nierdzewnej przy zejściu do piwnicy

„Modernizacja korytarzy piwnicy, parteru, I i II piętra oraz wejścia do budynku”

2. Przebudowa schodów i dojścia do budynku

- wykonanie nowych okładzin schodów z elementów lastrykowych płukanych lub piaskowanych gwarantujących wymaganą antypoślizgowość
- wykonanie okładziny murku oporowego z elementów z lastryka j/w
- montaż nowej wycieraczki na wejściu do budynku (z profili aluminiowych wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi)
- wykonanie okładziny murku oporowego z elementów z lastryka j/w
- wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej wraz z podbudową

3. Częściowa modernizacja instalacji ogrzewania

- wymiana pionów c.o. w obrębie remontowanych pomieszczeń na rury stalowe ocynkowane zewnętrzne łączone zaciskowo
- przeróbki instalacji polegające na wymianie grzejników i demontażu grzejników wskazanych przez Zamawiającego

4. Wymiana istniejących hydrantów dn. 50 na hydranty wewnętrzne dn. 25 wyposażone w gaśnice

Materiały użyte do wykonania prac muszą być nowe, w I gatunku.

Zadanie nr 2 – roboty elektryczne

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie modernizacji i przebudowy instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.

Przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac:

1. Demontaż przewodów wtynkowych.
2. Demontaż puszek.
3. Demontaż opraw oświetleniowych.
4. Modernizacja istniejących rozdzielni piętrowych tablic bezpiecznikowych.
5. Zamurowanie gniazd i wnęk.
6. Wykucie bruzd pod przewody wtynkowe.
7. Zaprawienie bruzd.
8. Montaż puszek podtynkowych.
9. Ułożenie przewodów podtynkowych.
10. Montaż i podłączenie opraw świetlówkowych.
11. Montaż opraw ledowych awaryjnych.
12. Montaż opraw ledowych ewakuacyjnych.
13. Wymiana odcinków instalacji elektrycznych zasilających klasy w obrębie objętym remontem.
14. Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych.
15. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów instalacji elektrycznych.

Materiały użyte do wykonania prac muszą być nowe, w I gatunku.